



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA TARNOBRZESKIEGO

Tarnobrzeg, dnia 6 lipca 1998 r

ISSN 0239 – 8389

Nr 15

Poz:

Treść:

ZARZĄDZENIE WOJEWODY TARNOBRZESKIEGO

121 – Nr 44 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 25 czerwca 1998 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia statutu Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu 535

UCHWAŁY RAD GMIN

122 – Nr XXIX/202/98 Rady Gminy w Grębowie z dnia 29 maja 1998 roku w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grębów 538

POZ. 121 ZARZĄDZENIE NR 44 WOJEWODY TARNOBRZESKIEGO z dnia 25 czerwca 1998 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia statutu Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 roku w sprawie organizacji kuratorium oświaty (Dz. U. Nr 18, poz. 100)

zarządza się co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 45 Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 30 czerwca 1997 roku w sprawie ustalenia statutu Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu (Dziennik Urzędowy Województwa Tarnobrzeskiego z 1997 r. nr 17, poz. 219) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 otrzymuje brzmienie:

W skład Kuratorium wchodzi następujące komórki organizacyjne:

- 1) Wydział KADR I ORGANIZACJI (KO.I.),
- 2) Wydział KSZTAŁCENIA (KO.II.), w skład którego wchodzi:
 - a/ Oddział Zamiejskowy w Sandomierzu (OZK.I.),
 - b/ Oddział Zamiejskowy w Stalowej Woli (OZK.II.),
 - c/ Oddział Zamiejskowy w Staszowie (OZK.III.),
 - d/ Oddział Zamiejskowy w Janowie Lubelskim (OZK.IV.),
 - e/ Oddział Zamiejskowy w Opatowie (OZK.V.),
- 3) Wydział OPIEKI, WYCHOWANIA I KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO (KO.III.),
- 4) Wydział EKONOMICZNY (KO.IV.),
- 5) Samodzielne stanowisko ds. spraw obronnych (KO.V.),
- 6) Starszy wizytator ds. koordynacji i nadzoru nad przestrzeganiem praw ucznia oraz praw dziecka w szkołach i placówkach województwa (KO.RU.),
- 7) Radca prawny (KO.Rp.),
- 8) Główny księgowy (KO.IV.KG.),

2. § 9 otrzymuje brzmienie:

1. Do zadań WYDZIAŁU KSZTAŁCENIA należy:

- 1) realizacja polityki Państwa w zakresie wychowania przedszkolnego, kształcenia podstawowego, ponadpodstawowego i ustawicznego w województwie,
- 2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, szkołami podstawowymi, ponadpodstawowymi, placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne, podstawowym studium zawodowym i Ośrodkiem Doskonalenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu, w zakresie przedmiotów ogólnokształcących - nad szkołami prowadzonymi przez Ministrów: Kultury i Sztuki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Zdrowia i Opieki Społecznej,

- 3) udział w tworzeniu sieci szkół podstawowych i współdziałanie w tym zakresie z gminami, projektowanie sieci i opracowywanie - zgodnie z potrzebami województwa - zadań rzeczowych dla szkół ponadpodstawowych, współpraca w tym zakresie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Tarnobrzegu,
- 4) nadzorowanie realizacji zadań w zakresie spełniania i egzekwowania obowiązku szkolnego,
- 5) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, społecznymi organami szkół w zakresie kształcenia oraz poprawy stanu bazy oświatowej,
- 6) koordynowanie działań i nadzorowanie przebiegu konkursów i olimpiad przedmiotowych, oraz turniejów,
- 7) współuczestniczenie w opiniowaniu arkuszy organizacyjnych szkół podstawowych i przedszkoli w województwie, zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Kuratora,
- 8) koordynowanie działań Kuratora w zakresie bhp w szkołach i placówkach prowadzonych przez Kuratora,
- 9) organizowanie i nadzorowanie egzaminów dojrzałości i wstępnych do szkół ponadpodstawowych w województwie, nadzorowanie przebiegu egzaminów eksternistycznych i kwalifikacyjnych w zawodzie,
- 10) opracowywanie analiz, opinii, informacji na potrzeby Kuratorium, MEN, Wojewody, Sejmiku Samorządowego i organów samorządu terytorialnego,
- 11) przygotowywanie projektów decyzji Kuratora w sprawach właściwych dla Wydziału,
- 12) rozpatrywanie i załatwianie skarg z zakresu działania Wydziału,
- 13) koordynowanie prac z zakresu wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych,
- 14) koordynowanie spraw związanych z wymianą zagraniczną uczniów,
- 15) współpraca z wyższymi uczelniami w zakresie naboru uczniów na I rok studiów,
- 16) koordynowanie współdziałania szkół zawodowych w zakresie szkolenia praktycznego uczniów, organizowanie i nadzorowanie ośrodków doskonalenia zawodowego młodocianych z oddziałów wielozawodowych,
- 17) wykonywanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością szkół i placówek w województwie w zakresie edukacji informacyjnej oraz koordynowanie wykonywania nadzoru pe-

- dagogicznego w tym zakresie przez pracowników nadzoru,
- 18) współdziałanie z Ośrodkiem Doskonalenia Pedagogicznego w Tarnobrzegu w zakresie:
 - a/ prowadzenia badań wyników nauczania,
 - b/ wprowadzania w szkołach i placówkach nowatorstwa pedagogicznego,
 - c/ realizowania doradztwa metodycznego,
 - d/ organizacji i przebiegu szkolnych konkursów i olimpiad przedmiotowych, oraz turniejów,
 - e/ organizacji przebiegu egzaminów wstępnych i dojrzałości w szkołach w województwie,
 - 19) legalizacja świadectw wydanych przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do obrotu prawnego z zagranicą,
 - 20) wykonywanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością szkół i placówek w województwie w zakresie praktycznej nauki zawodu oraz koordynowanie wykonywania nadzoru pedagogicznego w tym zakresie przez pracowników nadzoru,

2. WYDZIAŁ KSZTAŁCENIA prowadzi rejestr:

- a/ dokonanych legalizacji świadectw ze szkół województwa do obrotu prawnego z zagranicą,
- b/ wydanych dyplomów mistrza w zawodzie,
- c/ wypadków w szkołach i placówkach prowadzonych przez Kuratora,

3. skreśla się § 10,

4. § 17 otrzymuje brzmienie:

W Kuratorium tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

- 1) Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji,
- 2) Dyrektora Wydziału Kształcenia oraz dwóch zastępców,
- 3) Dyrektora Wydziału Opieki, Wychowania i Kształcenia Specjalnego,
- 4) Dyrektora Wydziału Ekonomicznego,
- 5) Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Sandomierzu,
- 6) Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Stalowej Woli,
- 7) Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Staszowie,
- 8) Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Janowie Lubelskim,
- 9) Kierownika Oddziału Zamiejscowego w Opatowie,

5. § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Bezpośrednio podporządkowane Wicekuratorowi są Wydziały:
 - 1) Kształcenia,

2) Opieki, Wychowania i Kształcenia Specjalnego,

6. § 26 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) decyzje, umowy, porozumienia i inne akty prawne nie zastrzeżone do podpisu Wojewody

7. § 26 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

Dyrektor Wydziału Kształcenia podpisuje:

- 1) dokumenty i pisma o charakterze informacyjnym, wyjaśniającym i organizacyjnym, kierowane do jednostek nadzorowanych przez wydział i do obywateli,
- 2) korespondencję dotyczącą dzieci i uczniów,
- 3) dokumenty i świadectwa związane z legalizacją do obrotu prawnego z zagranicą,
- 4) urlopy wypoczynkowe i delegacje służbowe dla kierowników oddziałów i pracowników wydziału,
- 5) zalecenia powizytacyjne i oceny pracy dyrektorów szkół i placówek nadzorowanych przez wydział,
- 6) arkusze organizacyjne szkół i placówek prowadzonych przez Kuratora,

8. po § 26 ust. 7 dodaje się ust. 7¹ w brzmieniu:

Zastępcy dyrektora Wydziału Kształcenia podpisują:

- 1) bieżącą korespondencję kierowaną do szkół i obywateli o charakterze informacyjnym, wyjaśniającym i organizacyjnym,
- 2) bieżącą korespondencję dotyczącą uczniów i słuchaczy,

9. skreśla się § 26 ust. 9,

10. załączniki Nr 3 i 4 do statutu Kuratorium, otrzymują brzmienie ustalone niniejszym Zarządzeniem.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kuratorowi Oświaty w Tarnobrzegu, Wicekuratorowi Oświaty w Tarnobrzegu, Dyrektorom Wydziałów Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu i Kierownikom Oddziałów Zamiejscowych Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzieskiego.

WOJEWODA
Wiktor Stasiak

ZALĄCZNIK NR 4

WYKAZ

stanowisk w Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu:

- 1 - Kurator
- 1 - Wicekurator
- 1 - Główny księgowy
- 1 - Stanowisko ds. obronnych
- 1 - Stanowisko ds. przestrzegania praw ucznia i praw dziecka
- 1 - Radca prawny
1. Wydział Kadr i Organizacji - 6:
 - 1 - dyrektor wydziału - współpraca ze związkami zawodowymi, różne sprawy pracowników oświaty, sprawy pracowników Kuratorium, dyscyplina pracy, nadzór pedagogiczny w zakresie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami w szkołach i placówkach prowadzonych przez Kuratora.
 - 1 - wizytator ds. dokształcania i doskonalenia nauczycieli, dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli, doradcy metodyczni, nadzór pedagogiczny nad Biblioteką Pedagogiczną w Tarnobrzegu, w zakresie zgodności zatrudniania nauczycieli z wymaganymi kwalifikacjami w przedszkolach i szkołach podstawowych, nadzór nad działalnością kolegiów nauczycielskich,
 - 1 - stanowisko ds. pośrednictwa pracy, obsługi Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli, prowadzenie archiwum zakładowego, sprawy osobowe dyrektorów szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowych, ds. odznaczeń i nagród dla nauczycieli,
 - 1 - stanowisko obsługi sekretariatu Kuratorium,
 - 1 - stanowisko ds. organizacyjnych Kuratorium,


- 1 - stanowisko obsługi centrali telefonicznej, pisanie na maszynie dla potrzeb wydziału

II. I. Wydział Kształcenia - 14

- 1 - dyrektor wydziału - koordynowanie działań związanych z kształceniem, koordynowanie nadzoru nad przebiegiem egzaminów szkolnych, eksternistycznych i kwalifikacyjnych, nadzór pedagogiczny nad ODP w Tarnobrzegu i CKU w Stalowej Woli, - (7 zespołów szkół ogólnokształcących),
- 1 - zastępca dyrektora ds. wychowania przedszkolnego i kształcenia podstawowego - współdziałanie z samorządami terytorialnymi w zakresie funkcjonowania gminnej oświaty - (9 szkół podstawowych),
- 1 - zastępca dyrektora ds. kształcenia ponadpodstawowego i ustawicznego - koordynowanie spraw związanych z reformą oświaty, nadzorowanie przeprowadzania egzaminów z przygotowania zawodowego i nauki zawodu, nad działalnością szkół i placówek w zakresie praktycznej nauki zawodu - (7 szkół ponadpodstawowych),
- 1 - wizytator d/s przedszkoli - (32 przedszkola),
- 1 - wizytator d/s przedszkoli i szkół podstawowych - (18 przedszkoli i 9 szkół podstawowych),
- 2 - wizytatorów d/s szkół podstawowych - (48 szkół podstawowych),
- 1 - wizytator - koordynator edukacji informatycznej, - (7 szkół podstawowych),
- 5 - wizytatorów d/s szkół ponadpodstawowych, nadzorowania i przeprowadzania egzaminów dojrzałości i egzaminów wstępnych - (75 szkół ponadpodstawowych), (cd. na str. 538)

Załącznik Nr 3

Struktura Organizacyjna Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu



1 - stanowisko administracyjne, obsługa komisji egzaminów szkolnych, wydziału i Kuratorium.	2 - wizytator d/s szkół podstawowych - (52 szkoły podstawowe)
II.2. Oddział Zamiejscowy Kuratorium w Stalowej Woli - 4:	III. Wydział Opieki, Wychowania i Kształcenia Specjalnego - 6:
1 - kierownik oddziału - (15 szkół podstawowych),	1 - dyrektor wydziału, profilaktyka - (4 placówki opiekuńcze),
1 - wizytator d/s szkół podstawowych - (21 szkół podstawowych),	1 - wizytator ds. rodzin zastępczych - (502 rodziny),
1 - wizytator d/s szkół podstawowych - szkolenia dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz pracowników gmin odpowiedzialnych za sprawy oświaty - (22 szkoły podstawowe),	1 - wizytator ds. szkolnictwa specjalnego - (10 placówek kształcenia specjalnego),
1 - wizytator d/s przedszkoli - (31 przedszkoli).	1 - wizytator ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej domów dziecka - (21 placówek opieki),
II.3. Oddział Zamiejscowy Kuratorium w Sandomierzu - 4:	1 - wizytator ds. ochrony zdrowia, sportu, turystyki, wypoczynku, schronisk młodzieżowych - (10 schronisk młodzieżowych, 1 szkoła podstawowa, 1 bursa),
1 - kierownik oddziału - (14 szkół podstawowych),	1 - stanowisko ds. rodzin zastępczych.
2 - wizytatorów d/s szkół podstawowych - (45 szkół podstawowych),	IV. Wydział Ekonomiczny - 14,4:
1 - wizytator d/s przedszkoli - (31 przedszkoli).	1 - dyrektor wydziału,
II.4. Oddział Zamiejscowy Kuratorium w Staszowie - 3:	1 - stanowisko ds. inwestycji,
1 - kierownik oddziału - (16 szkół podstawowych),	1 - stanowisko ds. remontów,
1 - wizytator d/s szkół podstawowych - (26 szkół podstawowych),	1 - rewident finansowy,
1 - wizytator d/s przedszkoli - (35 przedszkoli).	1 - kasjer,
II. 5. Oddział Zamiejscowy Kuratorium w Opatowie - 3:	1 - stanowisko ds. socjalnych,
1 - kierownik oddziału - (15 szkół podstawowych),	2 - stanowiska ds. budżetu i gospodarki pozabudżetowej oraz sprawozdawczości,
1 - wizytator d/s szkół podstawowych - (18 szkół podstawowych),	1 - stanowisko ds. plac pracowników Kuratorium,
1 - wizytator d/s szkół podstawowych - szkolenia dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli oraz pracowników gmin odpowiedzialnych za sprawy oświaty - (19 szkół podstawowych).	2 - stanowisko ds. księgowości analitycznej i syntetycznej,
II.6. Oddział Zamiejscowy Kuratorium w Janowie Lubelskim - 3:	1 - stanowisko ds. obsługi finansowej dzieci w rodzinach zastępczych
1 - kierownik oddziału - (13 szkół podstawowych),	1 - kierowca,
	1,4 - sprzątaczką
	Łącznie: 1. stanowisk pedagogicznych: 41
	2. stanowisk niepedagogicznych: 22,4
	Razem: 63,4

POZ. 122
UCHWAŁA NR XXIX/202/98
Rady Gminy w Grębowie
z dnia 29 maja 1998 roku

w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Grębów

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. nr 13, poz. 74 z 1995 r. z późniejszymi zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 89, poz. 415) z późniejszymi zmianami – Rada Gminy w Grębowie

uchwała co następuje:

§ 1

Zmienia się miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Grębów uchwalony uchwałą nr IV/27/94 Rady Gminy w Grębowie z dnia 14 listopada 1994 r. w sposób następujący:

1. W miejsce rozdziałów 1.1. – informacje wprowadzające, 1.2. – zasady realizacji planu miejscowego i 1.3. – ustalenia obowiązujące na obszarze całej gminy; wprowadza się do tekstu planu rozdział 1.1. – **ustalenia ogólne i zasady realizacji planu obowiązujące na obszarze całej gminy**, o następującej treści:
 - a) Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy jest dokumentem prawa miejscowego. Decyzje administracyjne dotyczące lokalizacji inwestycji, sposobu zagospodarowania i użytkowania powierzchni terenu, gospodarki gruntami i innych spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – podjęte niezgodnie z planem miejscowym – są nieważne na mocy art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
 - b) Realizacja wszelkich form zagospodarowania przestrzeni winna następować zgodnie z przeznaczeniem poszczególnych obszarów, określonym na rysunku planu i w tekście ustaleń szczegółowych, które zawierają treści nie dające się przedstawić graficznie. Przy realizacji ustaleń planu miejscowego uwzględnia się przepisy szczególnie, określone odpo-

wiednimi ustawami i przepisami wykonawczymi do tych ustaw. Dotyczy to zwłaszcza ustawowych zasad ochrony środowiska, ochrony sanitarnej, ochrony zabytków, ochrony gruntów rolnych i leśnych, prawa budowlanego, prawa geologicznego i górniczego, a także ochrony własności indywidualnej.

- c) W terenach budownictwa mieszkalnego, zagrodowego i jednorodzinnego, przeznaczonych wg. planu do adaptacji, dopuszcza się lokalizację nowych obiektów budowlanych, o ile jest to zgodne z potrzebami właściciela gruntu, przepisami prawa budowlanego i przepisami ogólnymi.
- d) Przebudowa istniejącej zabudowy winna być połączona z rozbiorczą starych budynków w czasie oznaczonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
- e) W terenach przeznaczonych w planie dla budownictwa mieszkalnego, zagrodowego i jednorodzinnego, dopuszcza się przeznaczenie placów i obiektów budowlanych, zarówno już istniejących jak też projektowanych, dla świadczenia nieuciążliwych, ogólnodostępnych usług dla ludności. Na terenach tych całkowicie wyklucza się te rodzaje usług i inwestycji z usługami związanymi, które są szczególnie szkodliwe dla środowiska lub które mogą pogorszyć stan środowiska.
- f) Podstawą prawną przeznaczenia dla celów usługowych istniejących placów, budynków mieszkalnych i obiektów budowlanych jest pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wydane przez właściwy organ w trybie określonym art. 71 ustawy Prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi do tej ustawy, przy uwzględnieniu ocen i opinii wymaganych przepisami szczególnymi.

	<p>A 93 MN - pow. 0,15 ha teren przeznaczony dla rozproszonej zabudowy mieszkalnej wg wniosku właściciela gruntu. Wymagane prawne zapewnienie samodzielnego dojazdu do działki budowlanej lub do poszczególnych działek jakie mogą powstać w wyniku podziału nieruchomości.</p>
<p>A 74 RPZ Obszar użytków zielonych i upraw polowych w granicach: od str. północnej - droga - 1 KDK 84 i skraj zabudowy „Piasek Górny”, od str. Wschodniej - linia wału p.powodziowego rz. Łęg, od str. południowej - skraj terenów łąkowych, od zachodu - droga wojewódzka KDW 754 z wyłączeniem terenów leśnych A 75 RL i A 76 RL.</p>	<p>A 74 RZP Treść ustaleń nie ulega zmianie. Zmniejsza się powierzchnię użytków zielonych przeznaczając część terenu dla osiedlowej zabudowy mieszkalnej, jednorodzinnej i usługowej</p> <p>A 94 MN - pow. 11,22 ha Obszar użytków zielonych własności gminnej. Teren przeznaczony dla zabudowy mieszkaniowej o charakterze osiedlowym z zielenią urządzoną na terenach nie nadających się do zabudowy ze względów fizjograficznych. Przez teren przebiega linia napowietrzna 15 kV. Dla linii tej wymagane zapewnienie swobodnego dostępu do urządzeń liniowych w pasie ochronnym o szerokości 18 m. W granicach oznaczonych graficznie w rysunku planu wymagane jest opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu wraz z elementami infrastruktury technicznej jako podstawy podziału geodezyjnego i ewidencyjnego oraz urządzenia właściwych ulic i dróg dojazdowych. Koncepcję zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Rejonem Energetycznym w Tarnobrzegu i Zakładem Gazowniczym w Sandomierzu.</p>
<p>A 9 MRN Teren istniejącej, w części rozproszonej, zabudowy zagrodowej (adaptacja). Dopuszcza się modernizację, przebudowę oraz lokalizację funkcji usługowych dla usług nieuciążliwych. Na wolnych terenach możliwa lokalizacja budynków jednorodzinnych wg potrzeb właściciela gruntów.</p>	<p>A 9 MRN Treść ustaleń bez zmian. W zmianie planu na wniosek właściciela powiększa się obszar dopuszczony do zabudowy jednorodzinnej o pow. 0,57 ha przy zmniejszeniu powierzchni upraw polowych i użytków zielonych symbol A 74 RPZ. Przy podziale nieruchomości należy zapewnić samodzielny dojazd do wydzielonych działek budowlanych.</p>
<p>A 77 RP Obszar upraw polowych w granicach: tereny A 74 RPZ, od wschodu - wał p.powodziowy rz. Łęg, od strony zachodniej - droga wojewódzka KDW 754.</p>	<p>A 77 RP Treść ustalenia bez zmiany. Zmniejsza się obszar upraw rolnych dla wyznaczenia terenów do zabudowy mieszkalnej wzdłuż drogi 10 KDW 754 w granicach strefy ochrony zewnętrznych powiązań widokowych zabytkowego parku i pałacu Dolańskich.</p> <p>A 95 MN - pow. 1,17 ha A 96 MN - pow. 0,51 ha A 97 MN - pow. 0,11 ha Tereny użytków zielonych własności gminnej, przeznaczone do podziału, sprzedaży i indywidualnej zabudowy jednorodzinnej. Część terenu przeznaczony do zabudowy jest usytuowana w strefie powiązań widokowych zabytkowego parku i pałacu Dolańskich. Wymagane ograniczenie wysokości zabudowy do 1 1/2 kondygnacji ze spadzistym dachem. Wymagane jest opracowanie koncepcji urbanistycznej zagospodarowania terenu, z elementami infrastruktury technicznej, jako podstawy podziału nieruchomości i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Koncepcję zagospodarowania należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Rejonem Energetycznym w Tarnobrzegu i Zakładem Gazowniczym w Sandomierzu.</p>
<p>A 78 RPZ Obszar upraw polowych w granicach: wschodniej - wał p.powodziowy rz. Łęg, południowej - granica ewidencyjna sołectwa Krawce, od strony półn. zachodniej - droga gminna.</p>	<p>A 78 RPZ Treść nie ulega zmianie. Zmniejszono powierzchnię upraw polowych dla wyznaczenia terenu przeznaczony dla rozbudowy istniejącej szkoły podstawowej.</p> <p>A 98 UO - pow. 0,56 ha Teren własności gminnej położony przy istniejącym budynku szkolnym. Teren przeznaczony dla rozbudowy istniejącej szkoły podstawowej. Budynek szkoły należy sytuować w odległości 40 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej 10 KDW 754. W przypadku braku możliwości takiego usytuowania - projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić z DODP Lublin.</p>

<p>A 53 RPP Teren istniejących urządzeń produkcji rolniczej - adaptacja.</p>	<p>A 53 RPP Teren istniejących urządzeń produkcji rolniczej położony w strefie ochrony zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego. Z obszaru jw. wyodrębnia się zespół istniejącej zabudowy mieszkalnej.</p> <p>A 53.1. MRN - pow. 0,65 ha Obszar adaptowanej zabudowy mieszkalnej o charakterze zabytkowym, położony w granicach ochrony konserwatorskiej zespołu pałacowo-parkowego. Przewidziana modernizacja zabudowy. Decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla projektowanej modernizacji muszą być wydane z uwzględnieniem opinii i zaleceń Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Tarnobrzegu.</p>
<p>A 84 RPL Obszar upraw polowych. W części wschodniej - lasy indywidualne. W obszarze wyróżnia się obszar A 84.1. RP(L) przeznaczony dla dolesień.</p>	<p>A 84 RPL Treść ustaleń bez zmiany. Zmniejszono powierzchnię upraw dla wyznaczenia terenu rozproszonej zabudowy mieszkalnej.</p> <p>A 99 MN - pow. 0,20 ha W stanie istniejącym teren upraw polowych własności prywatnej. teren przeznaczony dla rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. Wymagane zapewnienie samodzielnego dojazdu do działki budowlanej. pas szerokości 50 m od stopy wału p.powodziowego rz. Łęg należy pozostawić bez zabudowy.</p>

Jednostka bilansowa „A1” - ZABRNIIE

<p>A1 44 RP Obszar użytków rolnych (uprawy polowe) w granicach: droga wiejska, zabudowa A1 48 RL, zabudowa A1 36, A1 37, A1 38, A1 41. Wyznaczony obszar projektowanych dolesień w podsymbolu A1 44.1 RP(L).</p>	<p>A1 44 RP Treść ustaleń bez zmiany. Zmniejszono obszar upraw polowych dla wyznaczenia terenu rozproszonej zabudowy mieszkalnej.</p> <p>A1 49 MN - pow. 0,21 ha Teren upraw polowych przeznaczony dla rozproszonej zabudowy mieszkaniowej. Wymagane zapewnienie samodzielnego dojazdu do działki budowlanej.</p>
<p>A1 26 MNR Teren istniejącej i projektowanej zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.</p>	<p>A1 26 MNR Treść ustaleń bez zmiany. Powiększa się obszar zabudowy</p> <p>A1 26.1 MNR - pow. 0,19 ha Teren uzupełniającej zabudowy mieszkalnej na działce nr ewid. 2510, wg wniosku właściciela gruntu.</p>
<p>A1 46 RZPM Obszar użytków rolnych pomiędzy trasą linii 110 kV Stalowa Wola - Olendry, granicą użytków wsi Zabrnice i drogą 9 KDW 751. W terenie 3 pojedyncze (nie oznaczone symbolami) działki zagrodowe adaptowane.</p>	<p>A1 46 RZPM Ustalenia bez zmiany. Zmniejsza się powierzchnię upraw polowych w celu wyznaczenia terenu dla uzupełniającej zabudowy mieszkalnej.</p> <p>A1 50 MN - pow. 0,32 ha W stanie istniejącym grunty rolne kl. RVI, przeznaczone dla uzupełniającej, rozproszonej zabudowy mieszkalnej. Przewidziany podział nieruchomości. Wymagane zapewnienie samodzielnego dojazdu do poszczególnych działek budowlanych.</p>

Jednostka bilansowa „B” JAMNICA

<p>B10 MN W stanie istniejącym obszar użytków zielonych przeznaczony dla lokalizacji bud. jednorodzinnego wg potrzeb właścicieli gruntów.</p>	<p>Tracą moc ustalenia przestrzenne określone dla symbolu B10 MN. Na gruntach własności gminnej nr ewid. 1463/3 ustala się obszar oznaczony graficznie literami A, B, C, D, E, F, a przeznaczony dla lokalizacji szkoły podstawowej oraz bud. jednorodzinnego. Dla tego obszaru należy opracować projekt urbanistyczny koncepcji zagospodarowania przestrzennego terenu. Koncepcja ma być podstawą planu podziału geodezyjnego i własnościowego nieruchomości gminnej.</p> <p>W granicach opracowania koncepcji ustala się następujące tereny:</p> <p>B10.1 - MN - pow. 0,72 ha B10.2 - MN - pow. 0,41 ha tereny przeznaczone dla bud. jednorodzinnego. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagosp. Terenu winna być podjęta z uwzględnieniem ocen i opinii wymaganych wg przepisów szczególnych.</p>
--	---

	<p>B39 UO - pow. 1,20 ha Teren przeznaczony dla lokalizacji szkoły podstawowej. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu winna być podjęta z uwzględnieniem ocen i opinii wymaganych wg przepisów szczególnych. Dla obiektów szkolnych należy zapewnić wodę dla celów p.pożarowych oraz właściwe dojazdy dla sprzętu pożarniczego.</p>
<p>B16 URH Teren nieużytków i gruntów rolnych niskiej klasy. Przeznaczony dla lokalizacji nieuciążliwych usług rzemiosła i przydrożnej stacji paliw. Obowiązuje wykonanie planów realizacyjnych dla działek projektowanych usług wraz z ustaleniem obowiązujących stref ochrony sanitarnej i uzgodnieniem zagospodarowania z Państw. Inspekcją Sanitarną oraz DODP - Lublin.</p>	<p>B16 URH Treść ustalenia bez zmian. W Zmianie planu miejscowego wydziela się teren istniejącej stacji paliw oraz teren przeznaczony dla usług handlu, gastronomii i mieszkalnictwa zbiorowego. B16.1. UHp - pow. 0,27 ha teren istniejącej przydrożnej stacji paliw - do adaptacji. Czynniki mogące pogorszyć stan środowiska nie wykraczają poza granice własności.</p>
	<p>B 40 UHGmZ - pow. 0,63 ha W stanie istniejącym obszar użytków zielonych własności gminnej i upraw polowych własności indywidualnej. Teren przeznaczony dla zabudowy usługowej handlu, gastronomii i mieszkalnictwa zbiorowego typu motel, w sąsiedztwie z istniejącą stacją paliw. Wymagane ustalenie lokalizacji bud. motelowego w odległości 50 m od krawędzi jezdni drogi krajowej 1 KDK 84. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu winna być podjęta po uwzględnieniu ocen i opinii wymaganych przepisami szczególnymi, w tym opinii DODP Lublin, Państw. Terenowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu oraz po uregulowaniu stosunków własnościowych.</p>

Jednostka bilansowa „D” KRAWCE

<p>D 30 RPZ Obszar użytków rolnych i zielonych w granicach: droga 9 KDW 572, Kanał Królewski, skraj zabudowy Sulechów Stary - granica sołectwa.</p>	<p>D 30 RPZ Ustalenia bez zmiany. Zmniejsza się powierzchnię upraw dla lokalizacji obiektów usługowych.</p>
	<p>D 41 UR - pow. 0,37 ha W stanie istniejącym teren upraw polowych kl. V, własności prywatnej. Teren przeznaczony dla lokalizacji usług obróbki drewna, usług stolarskich i składowania wyrobów. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu winna być podjęta po uzyskaniu ocen i opinii wymaganych wg przepisów szczególnych, w tym Państwowej Inspekcji Sanitarnej.</p>
<p>D29 RP Obszar użytków rolnych w granicach lasu od strony zachodniej - skraj zabudowy D 44 i D 21 - droga wiejska. D14 MNRUHR Teren istniejącej i projektowanej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej z możliwością lokalizacji usług handlu i nieuciążliwego rzemiosła wg potrzeb właścicieli gruntów. Nieuciążliwość przewidywanych usług stwierdza Państwowa Terenowa Inspekcja Sanitarna uzgadniając plan realizacyjny.</p>	<p>D29 RP Treść ustalenia bez zmiany. Zmniejszono powierzchnię upraw rolnych dla ustalenia terenu powiększającego obszar symbol D 14 MNRUHR.</p>
	<p>D14.1 MNRUHR - pow. 0,47 ha W stanie istniejącym użytki rolne kl. V i VI własności indywidualnej. Teren przeznaczony dla zabudowy jednorodzinnej. Przewidywany podział własnościowy. Wymagane zapewnienie samodzielnego dojazdu do poszczególnych działek budowlanych.</p>
<p>D4-UKs Teren kościoła rzymsko-katolickiego z plebanią.</p>	<p>D4-UKs - pow. 0,20 ha Teren filialnego kościoła rzymsko-katolickiego. Część terenu, przewidywaną pierwotnie dla lokalizacji plebanii przeznacza się dla cmentarza przykościelnego. D42 ZC - pow. 0,21 ha Nie użytkowany rolniczo teren przeznaczony dla lokalizacji cmentarza. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu winna być wydana z uwzględnieniem przepisów szczególnych dotyczących zwłaszcza warunków hydrogeologicznych i sanitarnych. Strefa ochrony sanitarnej od cmentarza dla terenów zabudowanych, uzbrojonych w sieć wodociagową - 50 m. D 43 Kp - pow. 0,15 ha Teren własności gminnej pozostały po wyburzeniu zabudowy na działce nr ewid. 1891.</p>

	<p>Teren przeznaczony dla lokalizacji ogólnodostępnego parkingu przykościelnego. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu uwzględniająca warunki ruchu związane z sąsiedztwem drogi 10 KDW 754 oraz dróg gminnych winna być wydana z uwzględnieniem przepisów szczególnych.</p>
<p>D35 RL Obszar kompleksu leśnego w zarządzie Nadleśnictwa Buda Stalowska. Część obszaru wg oznaczenia na planie wyłącza się z użytkowania rekreacyjnego.</p>	<p>D35 RL Obszar kompleksu leśnego w zarządzie Nadleśnictwa Buda Stalowska. Część obszaru wg oznaczenia w planie wyłącza się z użytkowania rekreacyjnego. teren o pow. 2,62 ha przyległy do drogi wojewódzkiej 10 KDW 754, kościoła i zabudowy zagrodowej jest przewidziany do przekazania w okresie kierunkowym na rzecz gminy Grębów jako las komunalny - glebochronny. D35 RL/LK - pow. 2,62 ha Teren leśny w zarządzie Nadleśnictwa Buda Stalowska ewidencyjnie wydzielony z działki nr 2394/1 i przeznaczony za zgodą Ministra Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Zasobów Naturalnych do wymiany na rzecz gminy Grębów. W części południowej tego terenu w perspektywie może nastąpić zmiana przeznaczenia gruntu leśnego dla powiększenia tworzonego obecnie cmentarza parafialnego. Powiększenie cmentarza będzie mogło nastąpić po sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie określonym ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415.)</p>

Jednostka bilansowa „F” STALE

<p>F 54 RPZL Obszar upraw polowych i użytków zielonych oraz tereny leśne w granicach: droga 4 KDW 708, granica gminy, rz. Trześniówka. Obszar nie przeznaczony dla nowej zabudowy mieszkalnej i usługowej.</p>	<p>F 54 RPZL Obszar upraw polowych i użytków zielonych oraz częściowo teren lasów prywatnych w granicach: droga 4 KDW 708, granica gminy, rz. Trześniówka. W części północnej obszaru 3 pojedyncze, rozproszone zgrupowania adaptowanej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej przy drodze wiejskiej. W I zmianie planu dopuszcza się uzupełniającą rozproszoną zabudowę zagrodową lub jednorodziną wg wniosku właścicieli gruntów oraz wyznacza się obszar eksploatacji piasku budowlanego.</p>
	<p>F 66 MNR - pow. 0,54 ha Teren przeznaczony dla uzupełniającej, rozproszonej zabudowy jednorodzinnej lub zagrodowej położony przy drodze wiejskiej. Wymagane zachowanie właściwej strefy ochrony przed porażeniem i promieniowaniem elektromagnetycznym od istniejącej linii 15 kV. Projekt zagospodarowania terenu należy uzgodnić z Rejonem Energetycznym w Tarnobrzegu.</p>
	<p>F 68 PE - pow. 1,23 ha Teren upraw polowych i użytków zielonych kl. V i VI - stanowiący obszar górniczy „Sołtys - Stale”, przeznaczony do powierzchniowej eksploatacji piasków budowlanych. Eksploatacja złoże nastąpi na podstawie koncesji udzielonej przez wojewodę tarnobrzesckiego i przy spełnieniu warunków określonych przez samorząd mieszkańców wsi Stale.</p>
<p>F 55 RP(L) Obszar użytków rolnych i użytków zielonych oraz tereny zajęte w granicach: droga 4 KDW 708, skraj zabudowy wsi Stale, kanał Dąbrówka, linia kolejowa. Przewiduje się dolesianie przy drodze 4 KDW 708 wg decyzji właściciela gruntów. Wyłącza się nową zabudowę mieszkalną i usługową.</p>	<p>F 55 RP(L) Obszar upraw polowych i użytków zielonych oraz tereny zajęte w granicach: droga 4 KDW 708, skraj zabudowy wsi Stale, kanał Dąbrówka, linia kolejowa. Przewiduje się dolesianie przy drodze 4 KDW 708 wg decyzji właściciela gruntów. Dopuszcza się zabudowę mieszkalną na dz. nr ewid. 2372/3 pod warunkiem uzgodnienia z DODP Lublin odległości budynku mieszkalnego 25 m od krawędzi jezdni drogi 4 KDW 708.</p>
	<p>F 67 MN - pow. 0,09 ha Teren przeznaczony dla rozproszonej zabudowy mieszkalnej na działce nr ewid. 2372/3 wg wniosku właściciela gruntu. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu winna być wydana po uzgodnieniach przez DODP Lublin dopuszczalnego zmniejszenia, do 20 m, wymaganej przepi-</p>

	sami szczególnymi odległości linii zabudowy od jezdni drogi wojewódzkiej 4 KDW 708.
F 60 RPZ Użytki rolne u użytku zielone w granicach: granica gminy, droga 1 KDK 84, skraj zabudowy wsi Stale, od strony wschodniej kanał Dąbrówka.	F 60 RPZ Treść ustalenia bez zmiany. Zmniejsza się powierzchnię upraw dla wyznaczenia terenu usług rzemiosła i handlu przy bazie Telekomunikacja Polska S.A. Tarnobrzeg o symbolu F15 TTPs. F69 URH - pow. 0,25 ha Teren użytków zielonych kl. V własności gminnej przeznaczony dla lokalizacji usług rzemiosła i handlu. Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu zostanie podjęta z uwzględnieniem ocen i opinii wymaganych wg przepisów szczególnych. Wymagane uregulowanie stosunków własnościowych.
F 19 MNR Tereny istniejącej zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej - adaptacja. Możliwa modernizacja i przebudowa. Na wolnych, nie zabudowanych terenach plombowych możliwa lokalizacja bud. jednorodzinnej wg potrzeb właściciela gruntu.	F 19 MNR Treść ustaleń bez zmian. W I zmianie planu powiększa się obszar przeznaczony dla zabudowy mieszkalnej. F 19.1 MNR - pow. 0,46 ha Teren przeznaczony dla uzupełniającej zabudowy mieszkalnej na działce nr ewid. 552. Przewidywany podział własnościowy terenu. Wymagane zapewnienie samodzielnego dojazdu do poszczególnych działek budowlanych.

Jednostka bilansowa „H” POREBY FURMAŃSKIE

H 14 RP Obszar upraw polowych w granicach: linia kolejowa, granica sołectwa, granica terenem lasu w cz. południowej obszaru. Obszar przeznaczony częściowo do zalesienia wg oznaczeń symbolami: H14.1. RP(L), H14.2. RP(L), H14.3 RP(L), H14.4 RP(L).	H 14 RP Treść ustaleń bez zmiany. Zmniejszono pow. upraw polowych dla ustalenia terenu rozproszonego budownictwa jednorodzinne.
	H 16 MN - pow. 0,25 ha Teren upraw polowych własności prywatnej przeznaczony dla rozproszonej zabudowy mieszkalnej wg wniosku właściciela. Dojazd drogą polną od strony południowej.
	H 17 MN - pow. 0,34 ha Teren upraw polowych kl. V, własności prywatnej, przeznaczony dla rozproszonej zabudowy jednorodzinnej. Przewidywany podział własnościowy. Wymagane zapewnienie dojazdu do poszczególnych nowych działek budowlanych.
	H 18 MN - pow. 0,37 ha teren upraw polowych kl. V, własności prywatnej, przeznaczony dla rozproszonej zabudowy mieszkalnej. Dojazd drogą polną. Przy przewidywanym podziale własności wymagane zapewnienie samodzielnego dojazdu do poszczególnych działek.
H 15 RP Obszar użytków rolnych.	H 15 RP Ustalenia bez zmiany. Zmniejsza się powierzchnię upraw z przeznaczeniem dla rozproszonej zabudowy mieszkaniowej.
	H 19 MN - pow. 0,37 ha Teren upraw polowych własności prywatnej przeznaczony dla zabudowy mieszkalnej wg wniosku właściciela gruntu. Wymagane zachowanie strefy ochronnej od istniejącej linii napowietrznej EN 110 kV. Przewidywany podział ewidencyjny i własnościowy. Wymagane zapewnienie samodzielnego dojazdu do działek budowlanych. Projekty zagospodarowania terenu działek położonych przy istniejącej linii napowietrznej 110 kV wymagają uzgodnienia z Rej. Energetycznym w Tarnobrzegu.

- 3. W miejsce ustaleń tekstu planu pt. KOMUNIKACJA zawartych na stronach 32-36 tekstu planu wprowadza się USTALENIA REALIZACYJNE KOMUNIKACJI W GMINIE GRĘBÓW. (patrz tabela na str. xxx)
- 4. Integralnymi częściami uchwalonej zmiany planu są rysunki zmiany planu w skali 1:1000, 1:2000, 1:2880 (załącznik nr 1)* obrazujące graficznie uchwalone zmiany ustaleń przestrzennych oraz rysunek zmiany planu 1:10000 (załącznik nr 2).

§ 2

Dla obszaru gminy, określonego granicami obszaru i terenu górniczego Jeziórko IV, należy opracować odrębny miejscowy plan zagospodarowania terenu wg Uchwały nr XXVIII/186/98 Rady Gminy Grębów z dnia 27 lutego 1998 r.

§ 3

- W związku ze zniesieniem przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa obszaru i terenu górniczego Tarnobrzeg I i utworzeniem obszaru górniczego Tarnobrzeg II oraz w związku z decyzją Wojewody Tarnobrzeskiego z dnia 27.12.1995 roku, znak OS-VI-7622/2/95cw o zmianie zasięgu strefy ochronnej wokół obiektów KiZPS „Siarkopol” i Kopalni Siarki Machów - skreśla się oznaczoną w planie miejscowym strefę ochronną KiZPS „Siarkopol” i wprowadza do rysunku planu strefę ochronną od osadnika szlamów poflotacyjnych w Cyganach, gm. Nowa Dęba biegnącą wzdłuż granicy gminy Grębów.

§ 4

Zachowują moc obowiązującą:

- Uproszczony Plan Zagospodarowania Przestrzennego os. bud. jednorodzinnego „Stale Południe” uchwalony uchwałą XXIII/125/93 Rady Gminy Grębów z 29.07. 1993 r.;
- Uproszczony Plan Zagosp. Przestrzennego os. bud. jednorodzinnego „Krawce Południe” uchwalony uchwałą XXIV/155/94 z dn. 17.02.1994 r.;
- Uproszczony Plan Zagospodarowania Przestrzennego os. bud. jednorodzinnego „Grębów - Paładzie” uchwalony uchwałą Rady Gminy Grębów II/10/94 z 19.06. 1994 r.

§ 5

Ustala się stawkę procentową, służącą do naliczania opłaty wynikającej ze zmiany wartości nieruchomości w wyniku uchwalonej zmiany planu miejscowego, w wysokości 25 % wzrostu wartości nieruchomości. Opłata jest wnoszona w przypadku zbycia nieruchomości przez jej właściciela na rzecz osób trzecich.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 7

Nadzór nad wykonaniem uchwały sprawuje Rada Gminy Grębów poprzez swoje Komisje.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Tarnobrzeskiego.

PRZEWODNICZĄCY
mgr Jan Żak

nr	nazwa	skala	data	rodzaj	gmina	inny
1	Plan miejscowy zagospodarowania terenu	1:1000	1998	V	Grębów	
2	Plan miejscowy zagospodarowania terenu	1:2000	1998	V	Grębów	
3	Plan miejscowy zagospodarowania terenu	1:2880	1998	V	Grębów	
4	Plan miejscowy zagospodarowania terenu	1:10000	1998	V	Grębów	
5	Plan miejscowy zagospodarowania terenu	1:1000	1993	V	Grębów	
6	Plan miejscowy zagospodarowania terenu	1:1000	1994	V	Grębów	
7	Plan miejscowy zagospodarowania terenu	1:1000	1994	V	Grębów	
8	Plan miejscowy zagospodarowania terenu	1:1000	1994	V	Grębów	

USTALENIA REALIZACYJNE KOMUNIKACJI

Symbol w rysunku planu	Kategoria funkcjonowania	Klasa techniczna	Nr drogi	Nazwa drogi (relacja)	Długość odcinka drogi w granicach gminy (km)	Szerokość jezdni (m)	
1	2	3	4	5	6	7	
DROGI KRAJOWE							
1 KDK 84	krajowa regionalna	IV	84	Nagnajów – Tarnobrzeg – Stalowa Wola	15,60	7	
1a KDK 84	krajowa regionalna	IV	84	Projektowane obejście miejscowości Grębów	6,20	7	
DROGI WOJEWÓDZKIE							
1 KDW 702	wojewódzka	IV	42 702	Trześń – Grębów.	5,25	7	
2 KDW 704	wojewódzka	V	42 704	Furmany – Żupawa – Stale.	6,20	6	
3 KDW 705	wojewódzka	V	42 705	Tarnobrzeg – Sobów – Furmany – St. Kol. Grębów.	1,65	6	
4 KDW 708	wojewódzka	V	42 708	Stale – Cygany – Chmielów.	3,75	6	
5 KDW 709	wojewódzka	V	42 709	Alfredówka – Ciosy – Buda Stalowska – Wydrza.	4,30	6	
6 KDW 710	wojewódzka	V	42 710	Stale – Tarnowska Wola.	6,60	6	
7 KDW 748	wojewódzka	V	42 748	Jamnica – Kotowa Wola – Zbydniów.	2,80	6	
8 KDW 751	wojewódzka	V	42 751	Zaleszany – Zabrze.	4,35	6	
9 KDW 752	wojewódzka	V	42 752	Grębów – Wydrza – Krawce.	7,50	6	
10 KDW 754	wojewódzka	V	42 754	Grębów – (Krawce) – Stany.	9,10	6	
DROGI GMINNE							
brak	Gminne ogólnodostępne	V	4215001 do 4215032 według wykazu dróg gminnych	Według załączonego wykazu dróg gminnych		6,00	
		VI				5,50	
						5,00 poza obszarem zabudow.	
		VII		Dojazdy do dróg obsługi rolnictwa		5,50 - 6,00 w obszarze zabudow.	
				Zbiorcze dojazdy do pól		4,00	
				Dojazdy do pól		5,00 w obszarze zabudow.	
						5,0	
						3	

1) Szerokość w liniach rozgraniczających określa się jako przybliżone – podstawą uściślenia mogą być w szczególności plany realizacyjne, projekty techniczne, projekty koncepcyjne.

2) Odległość mierzona od zewnętrznej krawędzi jezdni.

3) Odległości nie dotyczą ogrodzeń, obiektów wodnych melioracji i budownictwa komunikacyjnego.

Zmiana MPOZ
gmina GRĘBÓW

W GMINIE GRĘBÓW

Szerokość w liniach rozgraniczających w przekroju (m) ¹⁾		Najmniejsze odległości ^{2),3)} obiektów budowlanych (m)		Najmniejsze odległości obiektów przeznaczonych na pobyt ludzi (m) ²⁾			Uwagi
drogowym	osiedlowym (teren zabudowany)	na obszarze zabudow.	poza obszarem zabudow.	mieszkaniowe i budynki użyteczności publicznej		szpitale, sanatoria i wymagające szczególnej ochrony	
				jednokondygn.	wielokondygn.		
8	9	10	11	12	13	14	15
16-20	20-25	10	25	50	70	200	
16-20	-	10	25	50	70	200	Rezerwa terenu szerokości 100 m
14-20	17-23	8	20	30	40	130	
14-20	17-23	8	20	30	40	130	
14-20	17-23	8	20	30	40	130	
14-20	17-23	8	20	30	40	130	
14-18	17-23	8	20	30	40	130	
14-20	17-23	8	20	30	40	130	
14-18	17-23	8	20	30	40	130	
14-20	17-23	8	20	30	40	130	
14-18	17-23	8	20	30	40	130	
14-18	17-25	8	20	30	40	130	2,75 km droga leśna - nieurządzona nawierzchnia gruntowa
13-18	17-23	6	15	15	20	80	
13-17	17-22						
12-16		6	8	15	20	80	
	13-19						
10-16		6	8	15	20	80	
	13-19						
9							
5							

Uwagi

1. Na terenie istniejącej trwałej zabudowy dopuszcza się lokalizację nowych obiektów (budownictwo plombowe) w linii istniejącej zabudowy (budynki w dobrym stanie technicznym), lecz w odległościach nie mniejszych niż wskazano w art. 43 pkt. 1 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14/85).
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, do usytuowania obiektów budowlanych może mieć zastosowanie art. 43. ust. 2 wyżej wymienionej ustawy.
3. Usytuowanie budynków w stosunku do dróg publicznych rozstrzygać w decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu z uwzględnieniem warunków wynikających z przepisów szczególnych.

Zmiana MPOZ
gmina GRĘBÓW

WYKAZ DRÓG GMINNYCH

Nr drogi gminnej	Nazwa drogi (relacja)	Długość km	Aktualny rodzaj nawierzchni		Uwagi
			twarda	gruntowa	
4215 001	Zabrze Górne – Przepompownia	4,00	4,00	–	
4215 002	Zabrze Górne – Kąt	3,90	0,75	3,15	
4215 003	Piasek – Sławy	5,30	0,80	4,50	
4215 004	Zabrze – Nowiny	1,00	1,00	–	
4215 005	Niwka Florkowa – Sokół	1,80	1,00	0,80	
4215 006	Sokół – Królewsczyzna	2,30	0,80	1,50	
4215 007	Sokół – Las Sadzonka	1,80	0,80	1,00	
4215 008	Grębów – Sokół	3,80	3,80	–	
4215 009	Królewsczyzna – Żupawa	3,50	–	3,50	
4215 010	Żupawa – Sobów (część)	3,80	1,50	2,30	1,5 km żużel
4215 011	Żupawa – Orliśka	1,20	1,20	–	
4215 012	Siedlisko – Bukie	4,50	–	4,50	
4215 013	Stale – Siedlisko	2,80	–	2,80	
4215 014	Szlachecka – Zajezerze	3,60	–	3,60	
4215 015	Miętne – Znaczna Góra	2,50	0,70	1,80	
4215 016	Nowy Grębów – Głogów	5,00	–	5,00	
4215 017	Miętne – Klonowe	3,00	1,70	1,30	
4215 018	Nowy Grębów – Wyrza	3,20	–	3,20	
4215 019	Wyrza – Sulechów	2,00	1,25	0,75	
4215 020	Krawce – Czerwonki	3,00	3,00	–	
4215 021	Chalupki – rz. Trześniówka	2,50	2,50	–	
4215 022	Sobów – rz. Żupawka	2,80	1,50	1,30	
4215 023	Wyrza – Matnia	2,00	2,00	–	
4215 024	Niwa – Piasek	2,00	0,30	1,70	
4215 025	Sielec – Sobów	2,40	2,40	–	
4215 026	Sobów – Stale	4,20	4,20	–	
4215 027	Stale Siedlisko – Kom. p. Niedźwiedzie	2,00	–	2,00	
4215 028	Dąbrówka – Korzeń	0,60	–	0,60	
4215 029	Na Stawie – Siedlisko	3,00	–	3,00	
4215 030	Stale – Rokita	1,00	–	1,00	0,5 km żużel
4215 031	Stale – Kompl. pól. Rudniki	2,00	–	2,00	0,5 km żużel
4215 032	Stale – Kompl. pól. P.lawy	3,00	–	3,00	1,0 km żużel


ZAŁĄCZNIK nr 2

DO UCHWAŁY Nr XXIX/202/98








RADY GMINY GRĘBÓW

z dnia 29 maja 1998 r.

ORIENTACJA RYSUNKÓW ZMIANY PLANU



LEGENDA:

-  WYMAGANA KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA
-  BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE
-  CMENTARZ
-  USŁUGI OŚWIATY
-  STACJA PALIW
-  USŁUGI INNE
-  ODKRYWKOWE WYDOBYCIE KOPALIN POSPOLITYCH

UWAGA:

DECYZJE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU, O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ORAZ DOTYCZĄCE PODZIAŁU GRUNTÓW, ICH ZBYCIA, ITP., WINNY BYĆ PODEJMOWANE Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW SZCZEGÓLNYCH ORAZ USTALEŃ ZAWARTYCH W ZAŁĄCZNIKU NR 1.

NOVA DEBA


**MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY GRĘBÓW - ZMIANA NR 1**

RYSUNEK ZMIANY PLANU - 1 : 10 000





Projektant	inz. arch. Stanisław Welanek	<i>Welanek</i>
zmiany planu	uprawnienia urbanistyczne Nr 697/88	
Współpraca :		<i>CZERPA</i>
st. asystent	Anna Czerpa	
st. asystent	Krystyna Dąbek	<i>Dąbek</i>
tech.	Robert Sudol	<i>Sudol</i>


1

























WYDAWCA: Wojewoda Tarnobrzegi. REDAKCJA: Wydział Organizacji i Nadzoru Urzędu Wojewódzkiego, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, tel. 822-15-95 w. 216. REDAKTOR NACZELNY: Urszula Bidas. KOLPORTAŻ: Zakład Obsługi Urzędu Wojewódzkiego, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Mickiewicza 7, tel. 822-25-23. DRUKOWANO z polecenia Wojewody Tarnobrzęskiego z dnia 6 lipca 1998 r. w Dziale Usług Poligraficznych Wydawnictwa Samorządowego sp. z o.o. w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a, tel. 822-52-40, fax 822-87-77.

Cena wydruku: 4,69 zł