



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PŁOCKIEGO

ISSN 0239-8478

Poz. 121 - 126

Płock, dnia 5 grudnia 1997r.

Nr 13

ZARZĄDZENIA

121. Zarządzenie Nr 56/97 Wojewody Płockiego z dnia 24 października 1997r. w sprawie składu oraz zasad działania wojewódzkiego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.

POROZUMIENIA

122. Porozumienie zawarte w dniu 30 października 1997r. pomiędzy Panem Tomaszem Kępczyńskim - Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Płocku a Panem Markiem Sankiewiczem - Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Płocku i Panem Jackiem Gruszczyńskim - Rejonowym Lekarzem Weterynarii w Płocku w sprawie rozwiązania Porozumienia z dnia 15 kwietnia 1991r., zmienionego Aneksem z dnia 6 lutego 1996r. i Aneksem z dnia 16 marca 1997r.
123. Aneks zawarty w dniu 14 października 1997r. do porozumienia z dnia 2 stycznia 1995r. zawartego pomiędzy Kierownikiem Urzędu Rejonowego w Sierpcu reprezentowanym przez Pana Pawła Mariusza Ambora zwanym dalej "Kierownikiem Urzędu" a Geodetą Wojewódzkim w Płocku reprezentowanym przez Pana Krzysztofa Mączewskiego zwanym dalej "Geodetą Wojewódzkim".

UCHWAŁY

124. Uchwała Nr 169/XIX/97 Rady Gminy w Łącku z dnia 4 czerwca 1997r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej wieś Grabina gmina Łąck.
125. Uchwała Nr 822/LIV/97 Rady Miasta Płocka z dnia 23 września 1997r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz z odcinkiem ulicy Bielskiej w rejonie Starego średniowiecznego miasta oraz ulicą Kwiatka w mieście Płocku.
126. Uchwała Nr 823/LIV/97 Rady Miasta Płocka z dnia 23 września 1997r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu Stary Rynek wraz z przyległymi ulicami w mieście Płocku.

Poz. 121

**ZARZĄDZENIE Nr 56/97
WOJEWODY PŁOCKIEGO
z dnia 24 października 1997r.**

**w sprawie składu oraz zasad działania
wojewódzkiego zespołu do spraw
ochrony przeciwpożarowej i
ratownictwa.**

Na podstawie art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351, z 1994r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414 oraz z 1996r. Nr 106, poz. 496 oraz w związku z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 1997r. w sprawie składu oraz szczegółowych zasad działania i trybu powoływania wojewódzkiego zespołu do spraw ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa (Dz. U. Nr 75, poz. 474), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Powołać Wojewódzki Zespół d/s Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa zwany dalej "Zespołem".
2. Zadaniem Zespołu jest koordynacja działań zmierzających do zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska będących następstwem działania sił przyrody lub wypadkami i katastrofami spowodowanymi rozwojem cywilizacyjnym, zwanych dalej "nadzwyczajnymi zagrożeniami."

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzi:

- Przewodniczący - Wojewoda Płocki;
- Pierwszy zastępca - Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej;

- Drugi Zastępca - Szef Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej;
- Członkowie - Komendant Wojewódzki Policji
- Maciej Książkiewicz
- Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
- Michał Trubas
- Przedstawiciel "PETROCHEMII SA" - Główny Inżynier Prewencji - Andrzej Dankowski
- Przedstawiciel "PERN" - Kierownik działu bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska - Grzegorz Mojzesowicz
- Z-ca Dyrektora Zakładu Energetycznego d/s technicznych - Bogusław Grzelak
- Dyrektor Mazowieckiego Zakładu Gazyfikacji Przewodowej - Zbigniew Kasprzyński
- Dyrektor Przedsiębiorstwa Gazyfikacji Bezprzewodowej - Kazimierz Stec
- Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych - Kazimierz Paczkowski
- Z-ca Dyrektora Telekomunikacji Polskiej SA d/s technicznych - Grzegorz Lewandowski
- Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
- Jan Bomert
- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
- Andrzej Hasa
- Wojewódzki Lekarz Weterynarii
- Marek Sankiewicz
- Wojewódzki Konserwator Zabytków
- Ewa Jaszczak
- Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej - Bogumiła Kołodziejska
- Dyrektor Wojewódzkiej Dyrekcji Dróg Miejskich - Stanisław Markuszewski

- Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska UW

- Janina Kawałczewska

- Dyrektor Wydziału Zdrowia UW

- Krzysztof Hortyński

- Dyrektor Wydziału Gospodarki Przestrzennej

UW - Architekt Wojewódzki

- Stanisław Żurański

- Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego

UW - Zdzisław Mazanek

- Dyrektor Wydziału Rolnictwa UW

- Teresa Szpakowicz

- Sekretarz Zespołu - Ryszard Sobieraj.

2. Przewodniczący Zespołu w miarę potrzeb i w zależności od rodzaju potencjalnych zagrożeń może powołać w skład Zespołu także inne osoby lub zaprosić na posiedzenie Zespołu osoby kompetentne w sprawach podejmowanych przez Zespół.

3. W sprawach dotyczących ochrony przeciwpożarowej lub nadzwyczajnych zagrożeń ludzi bądź środowiska, występujących na terenie gminy w posiedzeniu Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego bierze udział przewodniczący zarządu tej gminy.

§ 3

Informacje i meldunki o wszelkich zagrożeniach życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przyjmowane będą przez:

a/ Dyżurną Służbę Wojewody czynną całą dobę w siedzibie UW przy ul. Kolegialna 15, tel. 262-29-95, 262-28-25;

b/ Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa PsPoż. przy ul. Wyszogrodzkiej 5, tel. alarmowy 998, tel. 262-30-81;

c/ Oficera Dyżurnego KW Policji przy ul. 1-go Maja 3/5, tel. 262-41-03.

§ 4

1. W zakresie koordynacji działań zmierzających do zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń Zespół:

1/ opiniuje projekty aktów prawnych Wojewody dotyczące zapobiegania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń;

2/ analizuje i ocenia możliwości powstania nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze województwa i na tej podstawie wypracuje wnioski i propozycje dotyczące zapobiegania wystąpienia tych zagrożeń;

3/ opracowuje koncepcje likwidacji przewidywanych zagrożeń w aspekcie finansowym, materialnym i organizacyjnym;

4/ ocenia opracowane według kompetencji zakresy działania planów likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń oraz usuwania ich skutków;

5/ opracuje plan potrzeb materiałowo - technicznych i finansowych do realizacji przyjętych zadań;

6/ tworzy w ramach koordynacji warunki organizacyjno-techniczne do sprawnego i bezpiecznego prowadzenia działań ratowniczych;

7/ analizuje przebieg akcji ratowniczych;

8/ organizuje szkolenia i ćwiczenia zgrywające wszystkich podmiotów wchodzących w skład Zespołu;

9/ popularyzuje wiedzę na temat możliwych do wystąpienia zagrożeń oraz zasad samoobrony;

10/ wnioskuje do Przewodniczącego o wprowadzenie na terenie województwa stanu klęski żywiołowej.

2. W przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń Zespół:

1/ podejmuje działalność w miejscu i składzie wyznaczonym przez Przewodniczącego Zespołu;

2/ analizuje przedstawione przez członków Zespołu właściwych w zakresie ich działania, ocenę powstałej sytuacji Nadzwyczajnych Zagrożeń oraz ocenę efektywności proponowanych zamierzeń ratowniczych;

3/ koordynuje realizację przedsięwzięć mających na celu likwidację nadzwyczajnych zagrożeń.

§ 5

1. Zespół działa na podstawie rocznego planu pracy.
2. Posiedzenia Zespołu są protokołowane. Protokół powinien zawierać:
 - porządek obrad,
 - wykaz osób uczestniczących,
 - podjęte ustalenia.
3. W ramach Zespołu działają Podzespoły Problemowe:
 - 1/ Techniczny Przeciwpowodziowy,
 - 2/ Obsługi i analiz,
 - 3/ Transportu,
 - 4/ Techniczny NZŚ,
 - 5/ Ewakuacji ludzi,
 - 6/ Ewakuacji zwierząt,
 - 7/ Opieki Społecznej,
 - 8/ Stacjonarny Ośrodek Dyspozycyjno - Informacyjny Zespołu.
4. Szczegółowy tryb prac Zespołu określa Regulamin ustalony przez Przewodniczącego.

§ 6

Obsługę kancelaryjno-biurową Zespołu zapewnia Szef Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej.

§ 7

Traci moc prawną zarządzenie Wojewody Płockiego Nr 79/92 z dnia 12 października 1992r. w sprawie koordynowania działań w zakresie zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz usuwania ich skutków. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa.

WOJEWODA PŁOCKI
w/z **Marian Rodzeń**
Wicewojewoda Płocki

Poz. 122

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 30 października 1997r. pomiędzy
Panem Tomaszem Kępczyńskim -
Kierownikiem Urzędu Rejonowego w
Płocku
a
Panem Markiem Sankiewiczem -
Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii
w Płocku i Panem Jackiem
Gruszczyńskim - Rejonowym
Lekarzem Weterynarii w Płocku

w sprawie rozwiązania Porozumienia z
dnia 15 kwietnia 1991r., zmienionego
Aneksem z dnia 6 lutego 1996r. i
Aneksem z dnia 16 marca 1997r.

§ 1

W związku z art. 52 i 65 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369) strony porozumienia **rozwiązują z dniem 15 grudnia 1997r.** Porozumienie zawarte w dniu 15 kwietnia 1991r., zmienione Aneksem z dnia 6 lutego 1996r. i 16 marca 1997r. w sprawie powierzenia przez Kierownika Urzędu Rejonowego w Płocku Rejonowemu Lekarzowi Weterynarii w Płocku prowadzenia niektórych spraw z zakresu swojej właściwości.

§ 2

Rozwiązania Porozumienia dokonano za zgodą Wojewody Płockiego z dnia 10 października 1997r. Nr Or. I. 0117/11/97.

§ 3

Porozumienie niniejsze sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dla stron porozumienia i Wojewody Płockiego.

§ 4

Porozumienie wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 1997r.

KIEROWNIK
URZĘDU REJONOWEGO
W PŁOCKU

Tomasz Kępczyński

WOJEWÓDZKI
LEKARZ WETERYNARIII
W PŁOCKU

Marek Sankiewicz

REJONOWY
LEKARZ WETERYNARIII
W PŁOCKU

Jacek Gruszczyński

Poz. 123

ANEKS

**zawarty w dniu 14 października 1997r.
do porozumienia
z dnia 2 stycznia 1995r.**

zawartego pomiędzy

**Kierownikiem Urzędu Rejonowego w
Sierpcu reprezentowanym przez Pana
Pawła Mariusza Ambora zwanym dalej
"Kierownikiem Urzędu"**

a

**Geodetą Wojewódzkim w Płocku
reprezentowanym przez Pana
Krzysztofa Mączewskiego zwanym
dalej "Geodetą Wojewódzkim".**

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 1 wyżej określonego porozumienia strony porozumienia spisują aneks następującej treści:

§ 1

W treści porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 po wyrażeniu w nawiasie "poz. 123" dopisuje się "z późn. zm."
2. w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Kierownik Urzędu powierza a Geodeta Wojewódzki przyjmuje do realizacji zadania i kompetencje należące do właściwości rejonowego organu rządowej administracji ogólnej wyszczególnione w art. 5 pkt 23 lit. "c", "d" ustawy z dnia 17 maja 1990r. (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późn. zm.) wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późn. zm.) oraz z rozporządzenia Ministrów Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 17 grudnia 1996r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 158, poz. 813), dotyczące:

1/ prowadzenia ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów (art. 22 ustawy) w zakresie:

a/ uwierzytelniania wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (§ 53 rozporządzenia)

b/ zawiadamiania osób zainteresowanych i właściwych jednostek o zmianach w ewidencji gruntów i budynków dokonanych na podstawie dokumentów prawnych: aktów notarialnych, postanowień sądowych oraz decyzji administracyjnych (§ 51 rozporządzenia).

2/ sporządzania zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów i budynków (art. 25 ust. 2 ustawy oraz § 55 rozporządzenia).

3/ skreśla się § 4.

§ 2

Zmian porozumienia określonych w niniejszym aneksie dokonuje się za zgodą Wojewody Płockiego wyrażoną w piśmie Nr Or. I. 0117/10/97 z dnia 3.10.1997r.

§ 3

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach dla:

- stron porozumienia - po 1 egz.
- Wojewody Płockiego - 2 egz.

§ 4

Aneks wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego.

KIEROWNIK GEODETA WOJEWÓDZKI
URZĘDU REJONOWEGO Krzysztof Mączewski
W SIERPCU
Paweł Mariusz Ambor

Poz. 124

**UCHWAŁA Nr 169/XIX/97
RADY GMINY W ŁĄCKU
z dnia 4 czerwca 1997r.**

**w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
zespołu zabudowy letniskowej wieś
Grabina gmina Łąck.**

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996r. poz. 74)

uchwała się

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej wieś Grabina gmina Łąck działki nr 280/8 i 284.

I. Ustalenia ogólne.

§ 1

1. Plan zawiera ustalenia w zakresie warunków podziału nieruchomości, zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady i warunki technicznego uzbrojenia terenu.
2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Do planu dołączona jest prognoza skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze.
4. Grunty objęte planem uzyskały zgodę Wojewody Płockiego na zmianę ich przeznaczenia na cele nierolnicze w 1994r.

§ 2

1. W skład obszaru objętego planem wchodzi: działka o numerze ewidencyjnym 280/8 oraz południowa część działki o numerze ewidencyjnym 284 we wsi Grabina.
2. Granice obszaru obejmują teren przeznaczony w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck zatwierdzonym uchwałą Nr 22/V/94 Rady Gminy Łąck w dniu 5 grudnia 1994r. pod budownictwo letniskowe - oznaczenie symbolem AML i część terenu oznaczona symbolem 19 CML-1.

§ 3

1. Celem regulacji zawartych w planie jest:
 - 1/ ustalenie podstaw prawnych do podziału gruntu na działki letniskowe,
 - 2/ ochrona publicznych interesów lokalnych,
 - 3/ ukształtowanie ładu przestrzennego.
2. Przedmiotem ustaleń w planie są:
 - 1/ linie rozgraniczające projektowanych do wydzielenia działek letniskowych,
 - 2/ warunki zabudowy, jej ukształtowanie architektoniczne oraz zasady i warunki zagospodarowania działek letniskowych,
 - 3/ warunki obsługi komunikacyjnej,
 - 4/ warunki i zasady technicznego uzbrojenia,

5/ warunki wynikające z ochrony środowiska przyrodniczego.

§ 4

1. Ilekcioć w uchwale jest mowa o:

1/ planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zespołu zabudowy letniskowej zatwierdzony niniejszą uchwałą,

2/ o planie ogólnym gminy - należy przez to rozumieć miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Łąck zatwierdzony uchwałą Nr 22/V/94 Rady Gminy Łąck w dniu 5 grudnia 1994r.

3/ przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z przepisów ogólnych,

4/ liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć granicę prawnie ustaloną pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania, zagospodarowania i przeznaczenia terenu, a także jako projektowane granice własności poszczególnych działek letniskowych,

5/ linii zabudowy - należy przez to rozumieć granice usytuowania frontowych ścian budynków letniskowych,

6/ intensywność zabudowy - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zabudowanej działki letniskowej do powierzchni całkowitej działki wyrażony w %,

7/ funkcji podstawowej - należy przez to rozumieć funkcje dominującą na tym obszarze,

8/ funkcjach pomocniczych - należy przez to rozumieć zabezpieczenie potrzeb związanych z funkcją letniskową poprzez realizację takich pomieszczeń jak: magazynek opału, narzędzi, sprzętu sportowo-turystycznego, spiżarnia, kotłownia, garaże, itp.

II. Ustalenia szczegółowe.

§ 5

1. Dla zespołu działek budowlanych oznaczonych na rysunku planu cyframi 3-16 ustala się następujące warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

1/ przeznaczenie terenu

a/ funkcja podstawowa - zabudowa letniskowa,

b/ możliwość realizacji funkcji pomocniczych - wyłącznie zblokowanych w jednym budynku letniskowym,

c/ na działce letniskowej obowiązuje zakaz budowy innych budynków oraz zakaz prowadzenia działalności produkcyjnej, usługowej oraz trzymania zwierząt w celach hodowlanych,

d/ intensywność zabudowy nie może przekraczać 20%,

e/ obowiązuje zakaz wtórnego podziału działek letniskowych,

f/ obowiązuje zakaz przekwalifikowania działek letniskowych na inne cele.

2/ linie rozgraniczające działek letniskowych

a/ ustalone wg wskazanych na rysunku planu odległości odniesionych do punktów stałych (granic własności działek istniejących) podlegają uściśleniu stosownie do wartości kartometrycznych rysunku to jest $\pm 1,0$ m

b/ orientacyjne podlegają uściśleniu w czasie podziału geodezyjnego terenu (na gruncie),

c/ linie zabudowy zostały określone jako odległości od linii rozgraniczających dróg na rysunku planu,

2. Warunki architektoniczne zabudowy

1/ obowiązują wolno stojące budynki letniskowe, na terenie jednej działki może być zrealizowany tylko jeden budynek,

2/ ustala się wysokość budynku letniskowego do 1,5 kondygnacji licząc od powierzchni terenu do kalenicy dachu. Dla budynków obowiązują dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o nachyleniu połaci dachu od 35 do 45 stopni, pokrycie dachówka ceramiczną lub materiałami o podobnym wykonaniu,

- 3/ charakter zabudowy zbliżony do istniejącej zabudowy w tym terenie,
- 4/ ogrodzenie terenu działek jako ażurowe do wysokości 1,5 m, w tym podmurówka, harmonizujące z krajobrazem.
3. Warunki i zasady technicznego uzbrojenia terenu
- 1/ sieci infrastruktury technicznej należy realizować w pasach drogowych wyznaczonych liniami rozgraniczającymi wzdłuż dróg z zachowaniem warunków zabudowy określonych innymi przepisami.
- 2/ ustala się:
- a/ zaopatrzenie w wodę z wodociągu wiejskiego, doprowadzającego wodę z ujęcia i stacji wodociągowej w Załdzierzu, ustala się sieć z rur PCW ϕ 40, uzbrojona w zasuwy i hydranty przeciwpożarowe,
- b/ odprowadzenie ścieków - docelowo do kanalizacji sanitarnej, a następnie na grupowa oczyszczalnię ścieków w Załdzierzu. Do czasu zrealizowania kanalizacji dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbiorników szczelnych opróżnianych okresowo. Ze względu na charakter terenu i zasoby wodonośne wymagane jest zachowanie bezwzględnie warunku szczelności zbiorników. Usytuowanie zbiorników określone zostanie w indywidualnych decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- c/ zaopatrzenie w energię elektryczną z linii energetycznej na warunkach uzgodnionych z Zakładem Energetycznym w Gostyninie,
- d/ zaopatrzenie w gaz dla celów gospodarczych i grzewczych z projektowanego gazociągu od Szczawina Kościelnego do stacji redukcyjno-pomiarowej I stopnia w Łacku,
- d'/ zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych kotłowni z zastosowaniem paliwa ekologicznego,
- e/ gromadzenie odpadów w systemie indywidualnym, z zastosowaniem wstępnej segregacji, z wywozem na gminne wysypisko śmieci w Starych Budach.
4. Warunki obsługi komunikacyjnej
- 1/ ustala się dojazd do działek od drogi wojewódzkiej nr 31333, drogą gminną, częściowo o numeracji w ewidencji gruntów nr 272/1, a następnie nr 280/8, którą przedłuża się w kierunku południowym celem obsługi nowo projektowanych działek - o szerokości - 8,0 m,
- 2/ ustala się obsługę zespołu działek poprzez drogi dojazdowe wewnętrzne
- a/ o szerokości 10,0m z poszerzeniem do 17,0 m na wysokości działki nr 13,
- b/ o szerokości 8,0 m wzdłuż wschodniej granicy zespołu działek.
5. Obowiązujące warunki w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego:
- a/ zakaz zrzutu ścieków bezpośrednio do rowu oraz do bezodpływowych zagłębień w terenie, a także ich rozprowadzanie po terenie poprzez rozsączkowanie,
- b/ zachowanie istniejących skupisk zieleni,
- c/ zachowanie naturalnego zagłębienia terenu,
- d/ obsadzenie działki zielenią ozdobną i użytkową.

III. Przepisy końcowe.

§ 6

Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów objętych planem ustala się dla naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości rolnych stawkę procentową w wysokości 0%.

§ 7

Uchyla się treść uchwały Nr 22/V/94 Rady Gminy Łack z dnia 5 grudnia 1994r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Łack w części dotyczącej ustaleń dla terenów w granicach opracowania.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Łąck.












§ 9


Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego i wchodzi w życie po 14 dniach od daty publikacji.

**PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Stanisław Palczyński**

MIEJSCOWY PLAN **ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO** **ZESPOŁU ZABUDOWY LECNISKOWEJ** **WIOS: GRABINA gmina ŁAńcut**

OZNACZENIA

-  - projektowane domki letniskowe z dachami wielospadowymi wg. proj. typowych lub indywidualnych.
-  - projektowane śmietniki
-  - projektowana zielen wysoka i niska
-  - obligatoryjne linie rozgraniczające
-  - linie zabudowy
-  - granica opracowania
-  - projektowane drogi dojazdowe
-  - programowany wodociąg
-  - programowany gazociąg
-  - programowana kanalizacja sanit.
-  - pas terenu zarezerwowany dla urządzeń EE i TA



PRZESTRZENNEGO **LECNISKOWEJ**


K działki nr 280/8 i 281



SYTUACJA

1:1000

cznik nr 1 do uchwały nr 169/XIX/97 z dnia 04.06.1997

Nr działki	pow. m ²
1	450
2	1100
3	1165
4	1200
5	1200
6	1280
7	1240
8	1260
9	5780
10	1220
11	1230
12	1200
13	1470
14	1520
15	1210
16	1210





Poz. 125

**UCHWAŁA Nr 822/LIV/97
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 23 września 1997r.**

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz z odcinkiem ulicy Bielskiej w rejonie Starego średniowiecznego miasta oraz ulicą Kwiatka w mieście Płocku.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. Nr 13 z 1996r., poz. 74 z późn. zm.) uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bramy Bielskiej wraz z odcinkiem ulicy Bielskiej w rejonie Starego średniowiecznego miasta oraz ulicą Kwiatka zwany dalej planem.

§ 1

1. Plan obejmuje obszar działek nr nr 415, 438, 439/1, 439/2, 440, 441/1, 754, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 755/5, 755/7, 755/8, 755/9, 755/10, 682/1 oznaczony na rysunku planu literami A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, Ł, M, N.
2. Granice obszaru objętego planem stanowi obszar ulicy Kwiatka i ulicy Bielskiej na odcinku od Placu Stary Rynek do ulicy Kwiatka oraz część kwartałów ulicznych wzdłuż wschodniej strony ulicy Bielskiej i zachodni narożnik ulic Bielskiej i Kwiatka.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1. Zmiana ustaleń miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Płocka w obszarze wymienionym w § 1 uchwały.
2. Wprowadzenie funkcji usługowych przewidzianych nad ulicą Bielską dla realizacji inwestycji pn. Brama Bielska,
3. Odtworzenie zabudowy pierzejowej wzdłuż wschodniej strony ulicy Bielskiej,
4. Wprowadzenie funkcji parkingowych w ulicy Kwiatka rekompensującej wyprowadzenie ruchu kołowego z Placu Stary Rynek,
5. Umożliwienie działalności różnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów,
6. Określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu są:
 - 1/ obszar o funkcji usługowej oznaczony na rysunku planu symbolem U
 - 2/ obszar o funkcji parkingowej oznaczonej na rysunku planu symbolem P,
 - 3/ zasady uzbrojenia terenu i obsługi komunikacyjnej naniesione na rysunku planu,
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
 - 1/ linie rozgraniczające obszar o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania,
 - 2/ linie zabudowy ściśle określone.

§ 5

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych dla obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 7 i § 8 z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, wymienionych w § 9 i § 10 oraz ustaleń § 11.

§ 6

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu wyszczególnionego w § 3 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Płocka, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
3. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
4. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1 : 500 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
6. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
7. obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 7

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U ustala się jako przeznaczenie podstawowe - funkcję usługową - usługi centrotwórcze, tereny zabudowy śródmiejskiej z przewagą funkcji usługowych.
2. Dla obszaru, o którym mowa w ust. 1 ustala się:
 - 1/ Lokalizowanie usług centrotwórczych.
 - 2/ W pierzei od ulicy Kwiatka zlokalizowanie obiektu usługowego wielofunkcyjnego stanowiącego rekonstrukcję "krytyczną" tj. z zastosowaniem nowoczesnej formy architektonicznej, średniowiecznej bramy miejskiej pod nazwą Brama Bielska. Obiekt kubaturowy Brama Bielska przewieszony nad ulicą Bielską z przejazdem bramowym w ciągu ulicy, z dopuszczeniem usług o następującym zakresie: hotel, restauracja, sklepy, galeria sztuki, lokale biurowe, biura podróży.
 - 3/ Zabudowa pierzejowa wzdłuż ulicy Bielskiej po jej wschodniej stronie.
 - 4/ Zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne wykorzystywanych do celów radiokomunikacji, radiolokacji i radionawigacji.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne dla obszaru, o którym mowa w ust. 2 pkt 3 tj. wschodniej pierzei ulicy Bielskiej ustala się funkcję mieszkaniową realizowaną w budynkach powyżej parteru.
4. Dla realizacji zabudowy, o której mowa w ust. 2 i ust. 3 ustala się:
 - 1/ linie zabudowy ściśle określone na rysunku planu,
 - 2/ wysokość zabudowy 2 do 3 kondygnacji, z wykorzystaniem poddasza na cele użytkowe, zakaz stosowania dachów płaskich,
 - 3/ dla obiektu Brama Bielska stanowiącego architektoniczny akcent w tym obszarze dopuszcza się stosowanie wyróżników wysokościowych: pylony, dach,
 - 4/ stosowanie detalu architektonicznego oraz formy architektonicznej harmonizującej z historyczną zabudową.

§ 8

Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem P ustala się funkcję parkingową realizowaną jako place parkingowe, wkomponowane w istniejące zadrzewienia przyuliczne.

§ 9

W zakresie komunikacji ustala się:

1. obsługę komunikacyjną obszaru objętego niniejszym planem ulicami Kwiatka i Bielska.
2. ulica Kwiatka Z 1/2 w liniach rozgraniczających zmiennych, jak na rysunku planu. Obowiązuje linia zabudowy ściśle określona na rysunku planu.
3. ulica Bielska L 1/2 w liniach rozgraniczających zmiennych, określonych na rysunku planu. Linia zabudowy pierzejowej ściśle określona na rysunku planu.
4. na terenach pasów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi dopuszcza się lokalizowanie przystanków komunikacji miejskiej w zatokach przeznaczonych na ten cel.
5. na terenach pasów ulicznych dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nie naruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy drogi.

§ 10

W celu umożliwienia właściwej eksploatacji oraz warunków ochrony środowiska ustala się:

1. modernizację, przebudowę i wymianę istniejącej sieci uzbrojenia terenu,
2. przeniesienie uzbrojenia przebiegającego w pasie projektowanej zabudowy w linie rozgraniczające ulic,
3. zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej,
4. odprowadzenie ścieków sanitarnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej,
5. odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,

6. zakaz stosowania innych form odprowadzania ścieków, niż wymienione w pkt 4 i 5,
7. zasilanie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
8. zaopatrzenie w gaz dla celów komunalnych i grzewczych z istniejącej sieci gazowej,
9. zakaz stosowania do celów grzewczych w nowych i modernizowanych obiektach paliw stałych,
10. przeniesienie szafy telekomunikacyjnej kablowej zlokalizowanej przy budynku Stary Rynek 7 na teren Urzędu Miasta.
11. wywóz i gromadzenie odpadów z zastosowaniem wstępnej segregacji na warunkach ustalonych z firmami zajmującymi się oczyszczaniem miasta.

§ 11

Obszar objęty niniejszym planem znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Ustala się obowiązek uzgadniania dokumentacji w fazie przedprojektowej z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

§ 12

Tracą moc ustalenia Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Płocka uchwalonego Uchwałą Nr 531/LIII/94 Rady Miasta Płocka z dnia 29.03.1994r. dla obszaru objętego niniejszym planem.

§ 13

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Płocka.

§ 14



Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego.


**PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Andrzej Bukowski**


MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
BRAMY BIELSKIEJ
wraz z odcinkiem ulicy Bielskiej w rejonie Starego
średniowiecznego miasta
oraz ulicą Kwiatka w mieście PŁOCKU
skala 1: 500

Schemat układu arkuszy

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12







Poz. 126

**UCHWAŁA Nr 823/LIV/97
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 23 września 1997r.**

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Placu Stary Rynek wraz z przyległymi ulicami w mieście Płocku.

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 89, poz. 415 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. Nr 13 z 1996r., poz. 74 z późn. zm.) uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Placu Stary Rynek wraz z przyległymi ulicami zwany dalej planem.

§ 1

1. Plan obejmuje obszar Placu Stary Rynek wraz z przyległymi ulicami.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:

1. Zmiana ustaleń miejscowego szczegółowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Płocka w obszarze wymienionym w § 1, tj. Placu Starego Rynku wraz z przyległymi ulicami.
2. Zmiana funkcji terenu publicznego zieleni urządzonej - skwer - C.3.11 ZP na funkcję terenu publicznego centrum handlowo - usługowego i turystyczno - kulturalnego o charakterze ogólnomiejskim - funkcja reprezentacyjna miasta.
3. Przywrócenie dawnej funkcji Starego Rynku oraz ochrona zabudowy przyrynkowej.
4. Umożliwienie działalności różnych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów,

5. Określenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 3

1. Przedmiotem ustaleń planu są:
1/ obszar o funkcji usługowo - rekreacyjnej z zielenią urządzoną oznaczony na rysunku planu symbolem U/ZP,
2/ zasady obsługi komunikacyjnej naniesione na rysunku planu oraz zasady uzbrojenia terenu.
2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne oraz warunki jego dopuszczenia.

§ 4

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Następujące oznaczenia graficzne rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1/ linie rozgraniczające obszaru o różnym przeznaczeniu bądź różnych zasadach zagospodarowania.

§ 5

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych dla obszarów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 7 z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, wymienionych w § 8 i § 9 oraz ustaleń § 10.

§ 6

Ilekoć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1. planie - należy przez to rozumieć ustalenia planu wyszczególnionego w § 3 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,
2. uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miasta Płocka, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej,

3. przepisach szczególnych i odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego),
4. rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu sporządzony na mapie w skali 1 : 500 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
5. przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi,
6. przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,
7. obszarze - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi.

§ 7

1. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem U/ZP ustala się jako przeznaczenie podstawowe - funkcję usługowo - rekreacyjną z zielenią urządzoną.

Ustala się następujące zasady zagospodarowania terenu:

1/ strefy funkcjonalne - bez określania ich liniami rozgraniczającymi - wyznaczone sposobem ułożenia posadzki i zagospodarowania:

a/ strefa reprezentacyjna - zachodnia część placu przed Ratuszem,

b/ strefa usługowa - wzdłuż północnej pierzei placu, dopuszcza się lokalizację kawiarenek i restauracyjek z letniskami i ogródkami,

c/ strefa rekreacyjna - w środkowej części placu,

d/ strefa handlowa - wschodnia część placu, dopuszcza się handel sezonowy, np. targ kwiatowy, stragany folklorystyczne,
2/ zakaz lokalizacji trwałych obiektów kubaturowych nadziemnych,

3/ dopuszcza się realizację obiektów małej architektury sezonowej dla ogródków kawiarnianych i restauracyjnych oraz stoisk handlowych i kiermaszy,

4/ wyłożenie placu posadzką z materiałów o wysokich walorach estetycznych i użytkowych,

5/ zakaz wycinania drzew, zieleni wysoka ukształtowana w celu zmniejszenia masy zieleni i odstąpienia kamieniczek przy Starym Rynku.

2. Jako przeznaczenie dopuszczalne w obszarze, o którym mowa w § 7 ust. 1 ustala się funkcję parkingową realizowaną jako place parkingowe z ograniczoną liczbą miejsc postojowych i ograniczonym czasem postoju oraz parking podziemny dla potrzeb obsługi Ratusza.

§ 8

W zakresie komunikacji ustala się:

1. obsługę komunikacyjną obszaru objętego niniejszym planem istniejącymi ulicami wokół placu poprzez skrzyżowania z ulicami zewnętrznymi,

2. ulice wokół placu jako ciągi piesze i pieszo - jezdne,

a/ istniejąca ulica wzdłuż pierzei północnej jako ciąg pieszy z możliwością lokalizacji "tarasów" kawiarnianych i sklepowych,

b/ istniejąca ulica wzdłuż pierzei wschodniej pas pieszo - jezdny z możliwością lokalizacji miejsc postojowych dla obsługi zlokalizowanych tam usług,

c/ istniejąca ulica wzdłuż pierzei południowej o funkcji ulicy lokalnej L 1/2 łączącej ulicę Małachowskiego z ulicą Kazimierza Wielkiego, dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych dla obsługi instytucji zlokalizowanych przy placu,

3. wyłożenie ulic kostką granitową,

4. na terenach pasów ulicznych dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nie naruszenia wymagań określonych w odrębnych przepisach dotyczących dróg publicznych, a także uzyskania zgody zarządcy drogi.

5. zakazu wjazdu pojazdów powyżej 2,5 Mg,
6. ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów do 30 km/h.

§ 12

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta Płocka.

§ 9

W celu umożliwienia właściwej eksploatacji oraz warunków ochrony środowiska ustala się:

1. dla prowadzenia elementów uzbrojenia terenu pasy ulic w ich liniach rozgraniczających,
2. uzbrojenia terenu w oparciu o istniejącą infrastrukturę z możliwością jej modernizacji, przebudowy i wymiany,
3. odprowadzanie wód opadowych do miejskiej kanalizacji deszczowej,
4. wywóz i gromadzenie odpadów z zastosowaniem wstępnej segregacji na warunkach ustalonych z firmami zajmującymi się oczyszczaniem miasta.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Płockiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA
Andrzej Bukowski

§ 10


1. Obszar objęty niniejszym planem, oznaczony na rysunku planu symbolem U/ZP oraz jako ciągi piesze znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej "A". Ustala się obowiązek uzgadniania dokumentacji w fazie przedprojektowej z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
2. Obszar objęty niniejszym planem znajduje się w strefie wpływu skarpy na warunki budowlane. Ustala się dla realizacji obiektu - parking podziemny - obowiązek stosowania specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych, w oparciu o szczegółowe analizy geologiczno - inżynierskie, wyniki badań i pomiarów dot. dynamiki skarpy oraz analiz wpływu na stateczność skarpy.



§ 11

Tracą moc ustalenia Miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Płocka uchwalonego Uchwałą Nr 531/LIII/94 Rady Miasta Płocka z dnia 29.03.1994r. dla obszaru objętego niniejszym planem.

MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLACU STARY RYNEK wraz z przyległymi
ulicami w mieście PŁOCKU
skala 1:500


Schemat układu arkuszy





**MIEJSCOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PLACU STARY RYNEK wraz z przyległymi
ulicami w mieście PŁOCKU**

skala 1:500



granica opracowania
linie rozgraniczające obligatoryjne
linie rozgraniczające orientacyjne
usługi z zielenią, urządzona,

główny ciąg pieszy w strefie
centrum usługowego
ciąg pieszo-jezdny

L1/2 ulica

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 823/LIV/97 Rady Miasta Płocka
z dn. 23 września 1997 r.

MIEJSKOWY PLAN
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI
PLACU STARY RYNEK wraz z przyległymi
ulicami w mieście PŁOCKU

skala 1:500

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów
Dziennika Urzędowego Województwa Płockiego należy wносить
do Wydziału Administracyjnego Urzędu Wojewódzkiego
w terminie 15 dni po otrzymaniu następnego numeru.

Wydawca: Urząd Wojewódzki w Płocku
Redakcja: Zespół Radców Prawnych UW
09 - 402 Płock, ul. Kolegiarna 15
tel. 62-41-68 w. 161

Naczelny Redaktor: Radca prawny mgr Barbara Mieszkowska